

Rut **76.889.916-9**
Empresa **Ingescop SPA**

Dirección

Los Cristales s/n, Longaví

Cliente: [Redacted] Fecha Cotización: [Redacted]

Fono: [Redacted] Ubicación: [Redacted]

ITEM I KIT BASICO INCLUYE

- § **12 Paneles Exteriores** (En Tabla ½ Luna impregnada tipo tronco con fieltro, tabiquería 2x3)
- § **8 Paneles Interiores** (Forrado Tabla ½ x 4, tabiquería 2x3)
- § **300 Clavos de Zinc**
- § **38 Planchas de Zinc** (ondulado 0,35mm de espesor)
- § **3 Fieltros** (40 mts.)
- § **46 Medias Lunas** (para frontones)
- § **9 Caballetes de 3 mts.**
- § **75 Costaneras**
- § **16 Cerchas** (Tradicionales simples)
- § **2 Cerchas** (Tradicionales cortas)
- § **2 Pilar 4x4"** (laminado)
- § **1 Puerta de entrada** (0.80 x 2.00 mts2 terciado)
- § **7 puertas interiores** (0.70 x 2.00 mts2 terciado)
- § **17 Bisagras** (para puertas)
- § **Ventanas de aluminio** (color mate L15, medidas según plano)
- § **8 Marcos de puerta**
- § **Viga a la vista** (living comedor y Porch de acceso. 16 Vigas + 110 tablas de cielo)
- § **Traslado** hasta 50 Km. Desde Longaví.

Valor Kit Básico
\$6.830.000.-



IMAGEN REFERENCIAL

(No Incluye, Forro, Cielo y clavos armado.)

Condiciones de Pago 50% al Hacer el Pedido y 50% restante con la Entrega.
Cliente debe contar con personas para descarga de "Casa" en lugar de entrega.

ITEM II SERVICIOS ADICIONALES

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor	Subtotal
1	1	Kit Básico (Incluye lo detallado en Item I)	\$ 6.830.000	\$ 6.830.000
2	1	Instalación (Incluye material y mano de obra)	\$ 2.360.000	\$ 2.360.000
3	1	Forro Interior (en tabla 1/2x4 + aislacion en Aislapol de 50mm)	\$ 3.196.000	\$ 3.196.000
4	1	Cielo (Tabla 1/2x4 + aislacion en Aislapol de 50mm)	\$ 2.065.000	\$ 2.065.000
5	1	Kit Terminaciones (Guardapolvos, medias cañas, marcos, etc.)	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000
6	1	Gasfitería (embutida en cobre Incluye calefont)	\$ 1.094.000	\$ 1.094.000
7	1	Electricidad (embutida no incluye Certificado TE1)	\$ 1.872.000	\$ 1.872.000
8	1	Radier de Cemento (incluye materiales y mano de obra)	\$ 3.114.000	\$ 3.114.000
9	1	Cerámica (en living, baño y cocina y Piso Flotante en Dormitorios)	\$ 2.311.000	\$ 2.311.000
10	1	Sala de baño y Lavaplatos (ducha con Shower door)	\$ 2.155.000	\$ 2.155.000
11	1	Impermeabilización (exterior y Barniz natural interior una mano)	\$ 956.000	\$ 956.000
12	1	Canaletas Aguas Lluvias (incluye material y mano de obra)	\$ 1.510.000	\$ 1.510.000
13	1	Traslados de Personal y Materiales	\$ 976.000	\$ 976.000
		(El ítem de traslados está considerado con una distancia de 50 km desde Longaví, puede variar según ubicación y/o servicios a contratar del proyecto.)		\$ -
				\$ -

Llave en Mano **Total \$ 30.189.000**

Condiciones de pago Servicios Llave en Mano

50% al firmar al contrato
30% al tener hecho Radier e Instalacion de Kit Básico
20% al entregar la obra

Valores de servicios adicionales incluyen, material y mano de obra
Los valores indicados no incluyen iva
Cotización válida por 30 días
Sistema Llave en Mano, no considera manejo de terreno y Nivelacion.

CASAS PREFABRICADAS EL NEVADO

+56 938632628

ventascasaselnevado@gmail.com

CASAS EL NEVADO

WWW.CASAS EL NEVADO.CL

IMAGEN REFERENCIAL

